

คู่มือการติดตั้ง (ฉบับย่อ) ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับฝ้าเพดาน รุ่น STAY COOL



การแต่งกายของ

ช่าง

หน้ากากกันฝุ่น

เสื้อแขนยาว
หรือเสื้อโปโล

ถุงมือ

สวมกางเกงขายาว

ถุงเท้าหรือถุงพลาสติก สำหรับ
ใส่เดินในบ้านลูกค้า และถอดออก
เมื่อเดินขึ้นบนฝ้าเพดาน

นวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม



Green Product

ผลิตจากแก้วรีไซเคิล 100% และ
มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ช่วยลดอุณหภูมิ ทำให้ประหยัดไฟ

จากการใช้งานเครื่องปรับอากาศ



ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

เบอร์ 5 เป็นสินค้ามีประสิทธิภาพ
ในการประหยัดพลังงานสูงสุด



ไม่ลามไฟ

เป็นวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง
ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย



ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ได้รับการรับรองจากองค์การ
อนามัยโลกว่า “ไม่เป็นสารที่ก่อให้เกิด
มะเร็งในมนุษย์”

การตรวจสอบหน้างาน ก่อนการติดตั้งของช่าง

1

ช่างสำรวจหลังคา และ ฝ้าเพดานทั้งหมด

ถ้าพบจุดรั่ว แตก ร้าว หรือฝ้าเพดาน
โก่งตัว ให้แจ้งลูกค้าทันทีก่อนเริ่มติดตั้ง

2

ช่างตรวจสอบสวิตช์ และไฟทุกจุด

ต้องสามารถใช้งานได้ ถ้าใช้ไม่ได้ในจุดใด
ต้องแจ้งลูกค้าทันทีก่อนเริ่มติดตั้ง

3

ช่างต้องปลด breaker เพื่อตัดกระแสไฟทุกครั้ง ก่อนการติดตั้ง

เพื่อความปลอดภัย

4

ช่างจะใช้ฟิล์มในการช่วย ระบายอากาศ

ระหว่างทำการติดตั้ง

5

ช่างแจ้งผลการสำรวจ

ให้ลูกค้าทราบก่อนเริ่มติดตั้ง

วิธีติดตั้ง

1



เปิดฝ้าเพดานหรือช่องเซอร์วิส เพื่อนำ
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL
ขึ้นด้านบน
(ขนาดช่องเซอร์วิส 60 x 60 ซม. เป็นอย่างน้อย)

2



ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี
รุ่น STAY COOL โดยกลิ้งม้วนให้ออก
จากตัวปูไปตามแนวฝ้า

3



ปูฉนวนให้เต็มพื้นที่ และรอยต่อแผ่นฉนวน
ต่อชนกัน โดยอาจไม่ต้องติดรอยต่อด้วย
เทปอลูมิเนียมฟอยล์

4



หากเกิดรอยฉีกขาดให้ซ่อมแซมด้วย
เทปอลูมิเนียมฟอยล์

5



ควรเว้นฉนวนกันความร้อน เอสซีจี
รุ่น STAY COOL ห่างจากจุดที่มีการติดตั้ง
ดวงไฟ Down Light ประมาณ 3 นิ้ว

วิธีเจาะเว้นช่อง Down Light

1



ใช้คัตเตอร์กรีดฉนวนตรงจุดที่
ตรงกับ Down Light ให้เป็นรูป
กากบาท

2



พับเก็บมุม ตลบเข้าไปด้านข้าง
โดยไม่ต้องดึงเนื้อฉนวนออกมา

3



ติดทับด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์

4



นำฉนวนที่จะเจาะช่อง Down Light
เรียบร้อย ไปติดตั้งตามปกติ

ตรวจสอบ ความเรียบร้อย เมื่อติดตั้งเสร็จ

1



ตรวจสอบสวิตช์ไฟและไฟทุกจุด
ต้องสามารถใช้ได้เหมือนตอนก่อน
ติดตั้งฉนวน

2



รูปถ่ายหลังติดตั้งเสร็จ

3



ลูกค้าลงนาม
เอกสารส่งมอบงาน